KWC DOMO 6.0

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 21.664.550.000
Douches | Douches manuelles



KWC-No.

125290
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717

NEW

* Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
* Sortie
avec raccord de tuyau intégré
* KWC cartouche M 35-S HF
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu

* Livraison:
- Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
- Set de fixation du cache sans vis
* À commander séparément:
- Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Données techniques

Débit	12 l/min (3bar)
Commande	3
Code couleur	F000
Type d'installation	2
Type de robinet	01
Groupe de bruit pour la robinetterie	yes
Unité de base	4
teamNumber	725711.502
sanitasTroeschNumber	6111 367.501

Pièces de rechange

Cartouche M 35-S HF

537602

KWC DOMO 6.0

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 - mitigeur à levier - douche

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 21.664.550.000

Douches | Douches manuelles

Z.537.602