



## KWC SIRIUS Impianto di pulizia stivali

Modell-Linie: SIRIUS | SIRB712  
Vasche di lavaggio | Vasche lavastivali



### KWC-No.

#### 2000101080

Con elemento di scarico DN 100, contenitore fanghi e sifone

#### 2000101084

con unità di scarico residui DN 100, verticale

#### 2000101083

con unità di scarico residui DN 100 e contenitore di raccolta fango

#### 2000101085

Versione senza piedini, con unità di scarico DN 100, orizzontale, dimensioni 600 x 205 x 900 mm (L x A x P)

Unità di pulizia stivali realizzata in una combinazione di polveri minerali e resine, con superficie liscia, priva di porosità, colore antracite. Con piedini regolabili in altezza, griglia galvanizzata ribaltabile, spazzola manuale con valvola a leva, impugnatura, spazzole

per la pulizia delle suole, serie di spruzzatori e valvola a piede DN 15.

con unità di scarico residui DN 100, verticale

### Dati tecnici

|                               |
|-------------------------------|
| Scopini                       |
| Quantità scopini              |
| Dimensione mandata            |
| Materiale                     |
| Codice materiale              |
| Dimensione scarico            |
| Profondità totale             |
| Altezza totale                |
| Larghezza complessiva         |
| Altezza alzatina              |
| Paraspruzzi                   |
| Scarico filtrante             |
| Piano rubinetteria            |
| Tipo di montaggio             |
| Numero di posti di lavaggio   |
| Posizione del foro di scarico |

|                                    |
|------------------------------------|
| Spazzole per mani e suola          |
| 1                                  |
| G 1/2 B                            |
| Materiale minerale                 |
| Miranit                            |
| DN 100                             |
| 900 mm                             |
| 1,340 mm                           |
| 600 mm                             |
| No                                 |
| No                                 |
| No                                 |
| No                                 |
| Montaggio ad incasso nel pavimento |
| 1                                  |
| Centro                             |